

# COVID-19

## BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE

### (31 MARS 2023)

L'institut belge de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les données journalières peuvent également être consultées sur la [plateforme interactive Epistat](#) et l'[open data](#).

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1. Points clés</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Indicateurs clés - tendances</b> .....	<b>3</b>
2.1. Tendances .....	4
2.2. Situation récente .....	5
2.3. Stratégie de gestion de l'épidémie.....	6
<b>3. Description de l'épidémie à partir du 21/11/22</b> .....	<b>7</b>
3.1. Distribution et évolution des cas de COVID-19 .....	7
3.2. Tests COVID-19.....	8
3.3. Surveillance moléculaire du SARS-CoV-2 .....	14
3.4. Vaccination .....	18
3.5. Hospitalisations pour COVID-19.....	28
3.6. Évolution de la mortalité COVID-19.....	31
3.7. Surveillance de la mortalité (toutes causes confondues) .....	34
3.8. Surveillance en maison de repos et de soins .....	38
3.9. Situation COVID-19 pour les enfants.....	41
3.10. Surveillance basée sur les eaux usées .....	42
3.11. Surveillance par des médecins généralistes .....	46
3.12. Absences au travail pour cause de maladie.....	48
3.13. Ligne de temps: cas confirmés de COVID-19 et réponse à l'épidémie en Belgique .....	50
<b>4. Modélisation</b> .....	<b>52</b>
4.1. Taux de reproduction ( $R_t$ ) .....	52
4.2. Modèle de prédiction à court terme pour les nouvelles hospitalisations.....	54
4.3. Modèle de prédiction du taux d'occupation des lits en soins intensifs .....	55
<b>5. Annexes</b> .....	<b>56</b>
5.1. Résumé des indicateurs clés .....	56
5.2. Nombre de personnes diagnostiquées (PCR et antigène) entre le 20 février 2023 et le 29 mars 2023, présenté par jour et moyenne par semaine.....	57
5.3. Nombre de tests réalisés entre le 20 février 2023 et le 29 mars 2023, présenté par jour et moyenne par semaine.....	58
5.4. Nombre de personnes hospitalisées entre le 23 février 2023 et le 29 mars 2023, présenté par jour et moyenne par semaine.....	59
5.5. Nombre de personnes décédées entre le 20 février 2023 et le 29 mars 2023, présenté par jour et moyenne par semaine.....	60
5.6. Nombre et pourcentage de personnes non vaccinées pour COVID-19, par région et tranche d'âge.....	61

# 1. Points clés

- **Situation générale** : L'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas pour la Belgique est de 201/100 000 habitants, l'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations est de 8,0/100 000 habitants.
- **Nombre de nouveaux cas** : Au niveau national, le nombre de nouveaux cas rapportés a encore diminué (- 16 %), au cours de la période du 20 au 26 mars comparé à la période précédente de 7 jours. Le Rt, basé sur le nombre de cas diagnostiqués pour cette même période a encore diminué (0,916).
- **Tests et taux de positivité** : Le nombre de tests effectués a encore diminué, avec une moyenne de 5 552 tests par jour au cours de la période du 20 au 26 mars 2023. Le taux de positivité pour la Belgique pour cette même période a également diminué (27,5 %).
- **Hospitalisations** : Le nombre de nouvelles hospitalisations a encore diminué au cours de la période du 23 au 29 mars, comparé à la période précédente de 7 jours (- 16 %). Le nombre de lits occupés aux soins intensifs a également encore diminué (- 3 %)
- **Mortalité** : La mortalité liée au COVID-19 a légèrement augmenté en semaine 12. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l'hôpital. La semaine 10 n' a pas présenté de surmortalité statistiquement significative.
- **Vaccination** : L'efficacité vaccinale de la 1ère dose de rappel, chez les 65 ans et plus, est estimée à 77,5 % contre les hospitalisations et 84,8 % contre les admissions en USI pour les 50 premiers jours après son administration. La proportion de personnes ayant reçu une dernière dose de vaccin au cours des 6 derniers mois était de 24,6 % pour les personnes âgées de 65 à 84 ans et de 30,0 % pour les personnes âgées de 85 ans et plus.
- **Surveillance par les médecins généralistes** : Le nombre moyen de contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 a légèrement augmenté au niveau national au cours de la semaine 12 (11 contacts pour 100 000 habitants par jour). L'incidence des consultations auprès d'un généraliste pour des symptômes grippaux est resté stable, avec 265 consultations pour 100 000 habitants au cours de cette semaine. - voir [section 3.11.](#)
- **Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS)** : Au niveau national, la situation épidémiologique montre une diminution du nombre de nouveaux cas parmi les résidents de MR/MRS, du nombre de nouveaux cas parmi les membres du personnel, et du nombre de clusters tandis que le nombre d'hospitalisations parmi les résidents de MR/MRS reste stable. - [voir section 3.8.](#)
- **Surveillance basée sur les eaux usées** : Les résultats du 22 mars montrent que la circulation virale reste importante, mais est désormais en diminution. - [voir section 3.10.](#)

## 2. Indicateurs clés - tendances

**Note** : En raison de problèmes techniques, les résultats des tests de dépistage du SARS-CoV-2 ne sont pas complets pour tous les laboratoires situés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cela a un impact sur les surveillances épidémiologiques basées sur les cas et les tests, présentées dans ce rapport. En particulier, les données sur les cas et les tests pour la région de Bruxelles-Capitale ne sont pas directement comparables à celles rapportées avant le 14 mars, ni à celles rapportées pour d'autres régions. Sciensano suit de près la situation épidémiologique en utilisant à la fois les données disponibles sur les tests et les autres indicateurs de surveillance

Quatre indicateurs sont utilisés pour suivre l'évolution de l'épidémie: cas confirmés, nouvelles hospitalisations de cas COVID-19 confirmés en laboratoire, occupation des unités de soins intensifs (USI) et décès. Les indicateurs clés se focalisent sur les dates de diagnostic, de décès ou d'admission à l'hôpital. Le calcul de ces indicateurs utilise des données de périodes de 7 jours, ainsi que leur comparaison. Les données des périodes de 7 jours sont exprimées en moyennes journalières; l'évolution indique en % le changement observé entre deux périodes successives de 7 jours.

Les tableaux reprenant le nombre par jour de cas, de tests effectués, d'hospitalisations et de décès se trouvent en annexe au [point 5](#) de ce bulletin.

Nombre de patients	Au total	Moyenne journalière durant l'avant-dernière période de 7 jours	Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours	Évolution
Cas confirmés de COVID-19	4 776 837	1 640	1 370*	-16%
Admis à l'hôpital	154 061***	150,7	127,1**	-16%
Décédés****	34 059	11,0	12,1*	+10%
<i>En hôpital</i>	23 337	9,7	11,9	+22%
<i>En maison de repos</i>	10 529	1,3	0,3	-78%

\*Du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 (données des 3 derniers jours non consolidées).

\*\*Du 23 mars 2023 au 29 mars 2023.

\*\*\*Nombre d'hospitalisations depuis le 15 mars 2020. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le nombre d'hospitalisations au point 5 du document [questions fréquemment posées](#).

\*\*\*\*Décès toutes localisations incluses.


Occupation des lits d'hôpital	Mercredi 22 mars 2023	Mercredi 29 mars 2023	Évolution
Nombre de lits d'hôpital occupés	2 146	1 915	-11%
Nombre de lits USI occupés	115	111	-3%

Les données de ce tableau ne peuvent pas être comparées avec celles du tableau de la veille en raison d'un éventuel retard dans la déclaration des données et de petites corrections qui peuvent être apportées en permanence.

## 2.1. TENDANCES


Les quatre indicateurs clés sont présentés ci-dessous avec la moyenne mobile sur 7 jours (ligne verte). Cette moyenne mobile est utilisée pour illustrer une tendance. Cela a entre autre pour conséquence de lisser la courbe et atténuer les variations journalières.

Evolution des nouveaux cas confirmés




Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale

Evolution des nouvelles admissions de cas COVID-19 confirmés en laboratoire à l'hôpital




Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de patients en USI



Source : Surveillance des hôpitaux (Sciensano)

Evolution du nombre de décès




Source : Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)


## 2.2. SITUATION RÉCENTE

Les figures ci-dessous montrent la répartition géographique et la distribution par âge et par sexe des cas rapportés pour les 14 derniers jours (données consolidées).

Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 13/03/23 et le 26/03/23



Nombre de cas confirmés par groupe d'âge et sexe par 100 000 habitants entre le 13/03/23 et le 26/03/23



Source : Réseau des laboratoires cliniques et plateforme nationale. L'échelle de couleur utilisée pour cette carte est une échelle continue qui varie automatiquement en fonction de l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée rapportées dans chacune des communes belges, voir point 2.4 du document [questions fréquemment posées](#).

Note : L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 116 cas

La répartition du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, ainsi que le temps de doublement des cas (ou réduction de moitié), pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise, et pour la Communauté germanophone, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	13/03/23-19/03/23	20/03/23-26/03/23	Changement (valeur absolue)	Changement (pourcent)	Temps de doublement/réduction de moitié (jours)*	Incidence par 100 000 (14 jours)**
<b>Belgique</b>	<b>11 478</b>	<b>9 589</b>	<b>-1 889</b>	<b>-16%</b>	<b>27</b>	<b>182</b>
Antwerpen	1 760	1 270	-490	-28%	15	161
Brabant wallon	316	313	-3	-1%	509	153
Hainaut	1 324	1 288	-36	-3%	176	193
Liège***	879	888	9	+1%	476	159
Limburg	866	555	-311	-36%	11	160
Luxembourg	280	259	-21	-7%	62	185
Namur	466	564	98	+21%	25	206
Oost-Vlaanderen	1 866	1 494	-372	-20%	22	218
Vlaams-Brabant	1 206	922	-284	-24%	18	181
West-Vlaanderen	1 910	1 385	-525	-27%	15	273
Région bruxelloise	505	553	48	+10%	53	87
Deutschsprachige Gemeinschaft	22	19	-3	-14%	33	52

\*Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

\*\*Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL.

\*\*\*Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

### 2.3. STRATÉGIE DE GESTION DE L'ÉPIDÉMIE

Il a été demandé au Risk Assessment Group (RAG) de proposer des niveaux de gestion qui visent à soutenir une prise de décision politique, au niveau local ou national, quant aux mesures à appliquer ou à assouplir lorsque les seuils sont atteints et que l'évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique en souligne le besoin. La décision concernant les mesures à prendre reste toujours une décision politique, qui prend en compte l'analyse et l'avis du RAG, mais également d'autres éléments considérés utiles. Les niveaux de gestion ne sont donc pas à considérer comme un outil mécanistique ou déterministe, mais comme un outil d'aide à la prise de décision politique.

Trois niveaux de gestion ont été déterminés pour permettre aux différents intervenants de coordonner leurs actions. Les indicateurs et les seuils utilisés pour la gestion du risque ont été déterminés par le RAG et sont publiés dans [l'avis du RAG du 15 décembre 2021](#).

Chaque semaine, le mercredi, le RAG détermine le niveau de gestion, au niveau national et provincial, sur base d'une évaluation de la situation épidémiologique qui tient compte, entre autre, des indicateurs suivants: le nombre de nouvelles hospitalisations, la proportion de lits en soins intensifs (USI) occupés par des patients confirmés COVID-19, le nombre de consultations pour suspicion de COVID-19 chez les médecins généralistes, l'incidence des infections sur 14 jours, la valeur  $R_t$  basée sur le nombre de cas et le taux de positivité. D'autres indicateurs plus spécifiques comme la charge de travail des médecins généralistes ou encore la couverture vaccinale peuvent également être analysés si nécessaire.

Selon [la dernière évaluation épidémiologique du RAG](#), la Belgique est au **niveau de gestion 2**, avec une poursuite de la diminution de la circulation virale et des indicateurs hospitaliers.


### 3. Description de l'épidémie à partir du 21/11/22

Nous présentons les données à partir de la semaine du 21 novembre 2022, semaine qui marque le début de la neuvième vague de l'épidémie. Vous trouverez plus d'informations concernant les vagues et leur détermination à la question 2.3 du document [Questions Fréquemment Posées](#).

#### 3.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

Au cours de la période du 20 mars 2023 au 26 mars 2023, 9 589 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 9 589 nouveaux cas, 5 626 (59%) étaient rapportés en Flandre, 3 312 (35%) en Wallonie, dont 19 cas pour la communauté germanophone, et 553 (6%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 98 cas (1%).


Evolution du nombre de cas confirmés par région et par période de sept jours (date de diagnostic\*) à partir de 21 novembre 2022




Les dates affichées sur l'axe horizontal indiquent le premier jour de chaque période de sept jours. Source : CNR, laboratoires clinique et plateforme nationale. Cas rapportés à Sciensano au 29 mars 2023, à 6 heures.

\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées. Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par groupe d'âge à partir du 21/11/22



Incidence cumulée sur 14 jours par 100 000 habitants par région à partir du 21/11/22




Les dénominateurs utilisés pour calculer l'incidence sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL.

Vous trouverez un résumé de la situation épidémiologique en Europe sur [le site web de l'ECDC](#).

## 3.2. TESTS COVID-19

### 3.2.1. Tests COVID-19 effectués et taux de positivité par province et par tranche d'âge

Au cours de la période du 20 mars 2023 au 26 mars 2023, 38 863 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 5 552 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 27,5%.



Note : Les données présentées n'incluent pas les données de la semaine en cours car celles-ci ne sont pas encore toutes consolidées.

Note : La plateforme fédérale de test n'est plus en activité depuis le 23 novembre 2022.

\*Ces chiffres comprennent les tests PCR et antigéniques effectués par les laboratoires cliniques.

\*\*Ces chiffres comprennent les tests antigéniques effectués par les pharmacies, les médecins généralistes, lors d'évènements,.... Les autotests ne sont pas inclus.

Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de tests réalisés, du nombre de tests réalisés pour 100 000 habitants, du nombre de tests positifs et du taux de positivité par groupe d'âge, pour la période du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 (dernière période de données consolidées).


Groupe d'âge	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
0-9	2 920	235	379	13,0%
10-19	2 338	176	492	21,0%
20-39	7 706	265	2 022	26,2%
40-64	10 827	282	3 442	31,8%
65+	14 877	656	4 300	28,9%

\*L'âge n'était pas disponible pour 195 tests.




Le premier graphe ci-dessous présente le taux de positivité (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge depuis le 21 novembre 2022, le deuxième présente le nombre de tests réalisés (moyenne mobile sur 7 jours) par groupe d'âge pour la même période.

Taux de positivité par groupe d'âge à partir du 21/11/22



Note : les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées

Tests effectués par groupe d'âge à partir du 21/11/22



Note : les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées


Le tableau ci-dessous présente la répartition pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la Communauté germanophone, du **nombre de tests réalisés**, nombre de tests positifs et le taux de positivité pour la période du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 (dernière période de données consolidées).

	Nombre de tests	Nombre de tests/ 100 000 hab	Nombre de tests positifs	% de tests positifs*
<b>Belgique</b>	38 863	335	10 676	27,5%
<b>Antwerpen</b>	5 387	286	1 398	26,0%
<b>Brabant wallon</b>	1 122	274	330	29,4%
<b>Hainaut</b>	4 917	364	1 388	28,2%
<b>Liège**</b>	2 891	260	962	33,3%
<b>Limburg</b>	2 427	274	645	26,6%
<b>Luxembourg</b>	1 077	370	295	27,4%
<b>Namur</b>	1 608	322	567	35,3%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	6 017	390	1 693	28,1%
<b>Vlaams-Brabant</b>	3 666	312	1 041	28,4%
<b>West-Vlaanderen</b>	6 336	524	1 634	25,8%
<b>Région bruxelloise</b>	2 626	215	616	23,5%
<b>Deutschsprachige Gemeinschaft</b>	143	182	20	14,0%


\*Afin de refléter le nombre total de tests réellement effectués en Belgique, nous avons fait le choix de calculer le taux de positivité (% de tests positifs) en utilisant le nombre total de tests positifs sur le nombre total de tests effectués. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le taux de positivité au point 4 du document « [questions fréquemment posées](#) »

\*\*Les données pour la province de Liège comprennent celles de la Communauté germanophone

Nombre de tests effectués par province, par 1000 habitants entre le 20/03/23 et le 26/03/23



Taux de positivité par province entre le 20/03/23 et le 26/03/23




### 3.2.2. Tests rapides antigéniques COVID-19 effectués et rapportés par les pharmaciens

Depuis mi-juillet 2021, les pharmaciens ont la possibilité d'effectuer des tests antigéniques rapides. Les pharmaciens participent de façon volontaire et rapportent les résultats des tests effectués à Sciensano. Ceci permet, quand nécessaire, la création d'un certificat de test si le test s'avère négatif et le déclenchement du suivi des contacts et autres mesures si le test s'avère positif. Les données rapportées par les pharmaciens sont présentées ci-dessous. La catégorie « Autres indications » comprend les tests effectués pour les voyageurs au retour et les tests payants aux frais de l'initiateur.

Au cours de la période du 20/03/23 au 26/03/23 (semaine 12), 4 251 tests ont été effectués par les pharmaciens. Le taux de positivité pour la même période est de 36,9%.

Tests effectués et rapportés par les pharmacies et taux de positivité, par indication et par semaine à partir de la semaine 47



Note : Les données présentées n'incluent pas les données de la semaine en cours car celles-ci ne sont pas encore toutes consolidées.

### 3.2.3. Indications des prescriptions de tests COVID-19


Les indications des prescriptions de test COVID-19 proviennent, d'une part, des formulaires électroniques utilisés par les médecins généralistes, les médecins en collectivité et à l'hôpital pour une demande de test (consultation avec prescription), et d'autre part, des codes de prescription de test (code CTPC) qui permettent à certaines catégories de personnes de réaliser un test sans consultation préalable. Depuis le 1er novembre 2021, un outil d'auto-évaluation est disponible en ligne pour les personnes présentant des symptômes légers (self-assessment testing). Cet outil permet de déterminer si un test COVID-19 est nécessaire et le cas échéant fournit un code CTPC sans intervention d'un médecin généraliste.

Les informations sur les indications de prescriptions ne sont cependant pas disponibles pour toutes les demandes de test COVID-19 (par exemple, en milieu hospitalier, des formulaires supplémentaires ne sont pas systématiquement remplis pour toutes les analyses).

Sur la période du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 (dernière période de données consolidées pour les indications des prescriptions), 38 863 tests ont été réalisés, dont 47,9% ont pu être reliés à une prescription correspondante (combinaison des formulaires électroniques et des codes CTPC).

La figure ci-dessous montre la distribution des indications de tests depuis le 21 novembre 2022 (moyenne mobile sur 7 jours). La catégorie « Autres raisons » comprend, entre autres, les tests effectués pour les contacts à risque élevé ou des voyageurs au retour, les tests effectués dans le cadre de la recherche des clusters ou les tests payants aux frais de l'initiateur.

Distribution des indications de test pour les prescriptions avec une raison disponible, pour la période du 21/11/22 au 26/03/23




Attention, la stratégie de test peut varier (tests nécessaires ou non pour certaines catégories, nécessité d'un formulaire électronique ou non). Ces changements de stratégie se reflètent dans les graphes montrés.


Les figures ci-dessous montrent le taux de positivité pour chaque indication de test, et le taux de positivité pour les patients symptomatiques ou asymptomatiques.

Le taux de positivité n'est présenté ci-dessous que si le nombre de tests quotidiens effectués et de cas confirmés pour une catégorie donnée est supérieur au seuil de 100 tests ou de 5 cas respectivement. Avec un faible nombre de tests, le taux de positivité devient moins fiable.


Évolution du taux de positivité par indication de test pour les prescriptions avec une raison disponible, pour la période du 21/11/22 au 25/03/23



Nombre de tests en fonction de la présence ou non de symptômes pour les prescriptions disponibles, pour la période du 21/11/22 au 25/03/23



Taux de positivité en fonction de la présence ou non de symptômes pour les prescriptions disponibles, en pourcentage, pour la période du 21/11/22 au 25/03/23



### 3.3. SURVEILLANCE MOLÉCULAIRE DU SARS-COV-2

Source: Plateforme de séquençage (données enregistré par healthdata.be)

La surveillance moléculaire permet d'établir la diversité génétique des virus SARS-CoV-2 circulant en Belgique et d'analyser l'évolution de cette diversité dans le temps. Cette surveillance se fait par séquençage de l'ensemble du génome du virus (Whole Genome Sequencing – WGS), une technique qui permet d'identifier avec précision le type de variant.

Les laboratoires qui séquent les échantillons SARS-CoV-2 se sont regroupés au sein d'une [plateforme de séquençage](#), comprenant actuellement une quinzaine de laboratoires repartis dans toute la Belgique.

D'une part, la surveillance dite « de base » est effectuée par des laboratoires sentinelles qui transmettent un certain nombre d'échantillons PCR positifs, représentatifs de l'ensemble de la population, à la plateforme de séquençage pour permettre leurs analyses. Actuellement, dans le cadre de la surveillance de base, l'objectif est d'analyser entre 400 et 500 échantillons positifs par semaine afin de suivre la diversité génétique des virus circulants.

D'autre part, il existe une surveillance « active » qui effectue des analyses génétiques (WGS) sur des échantillons spécifiques (dont les échantillons positifs provenant de personnes ayant récemment séjourné en Chine, une sélection de foyers épidémiques). Cette surveillance « active » a pour but d'identifier rapidement l'émergence de nouveaux variants, ainsi que de surveiller les caractéristiques et la sévérité des différents variants. Toutefois, le nombre d'échantillons analysés dans le cadre de la surveillance active est actuellement très faible. Par conséquent, les données pour la surveillance active ne sont actuellement pas affichés dans les sections suivantes.


Le variant BQ.1 (BA.5.3.1.1.1.1.1) est une lignée descendante de BA.5 qui a été détecté pour la première fois en Belgique le 7 septembre 2022. Le variant BQ.1 représentait la majorité des échantillons dans la surveillance de base de novembre 2022 à janvier 2023. Le variant BA.2.75 est une lignée descendante de BA.2 qui a été détectée pour la première fois en Belgique le 22 juillet 2022. Le variant XBB est un recombinant de BA.2.75 et BA.2.10.1 ; et a été détectée pour la première fois en Belgique le 21 septembre 2022. Les variants XBB.1.5 et XBB.1.9 sont des lignées descendantes de XBB. Ils ont été détectés pour la première fois en Belgique le 13 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, respectivement. Depuis mi-février 2023, la variante XBB, y compris ses sous-variantes, constitue la majorité des échantillons en surveillance de base en Belgique.

L'OMS et l'ECDC ne considèrent actuellement aucune variante du SARS-CoV-2 comme 'variant de préoccupation' (variant of concern - VOC).

### 3.3.1. Evolution de la proportion des variants principaux circulant en Belgique (surveillance de base)

La figure ci-dessous montre l'évolution de la proportion des variants principaux circulant en Belgique dans le cadre de la surveillance de base. Il faut noter que ces données ne comprennent que les échantillons qui ont été séquencés (WGS), et dont le résultat a été rapporté à la base de données HealthData.

Evolution de la proportion des variants identifiés par la surveillance de base en Belgique depuis le 21 novembre 2022, moyenne mobile sur 14 jours



Le variant BA.2.75 est un sous-variant d'Omicron BA.2. Le variant XBB est un recombinant de BA.2.75 avec BA2.10.1. Les variants XBB.1.5 et XBB.1.9 sont des sous-variants de XBB. La catégorie "Omicron XBB" comprend le variant XBB et toutes les lignées descendentes du variant XBB, à l'exception des variants XBB.1.5 et XBB.1.9 et leurs lignées descendentes.

Le variant BQ.1 est un sous-variant de Omicron BA.5. La catégorie "Autre Omicron BA.5" comprend le variant BA.5 et toutes les lignées descendentes du variant BA.5, à l'exception du variant BQ.1 et ses lignées descendentes.

### 3.3.2. Variants identifiés en Belgique (surveillance de base et surveillance active)

Le tableau ci-dessous présente les nombres des variants identifiés en Belgique pendant les huit semaines du 23 janvier 2023 jusqu'au 19 mars 2023 et pendant les deux semaines du 6 mars 2023 jusqu'au 19 mars 2023 dans la **surveillance de base**. Il faut noter que ces données ne comprennent que les échantillons qui ont été séquencés (WGS), et dont le résultat a été rapporté à la base de données HealthData.

Variants	Date 1e identification*	Nombre séquencés depuis leur identification		Nombre séquencés 8 semaines (surv. de base)		Nombre séquencés 2 semaines (surv. de base)	
		N	%	N	%	N	%
<b>Omicron XBB**</b>	sept. 2022	292		107	5,80	13	3,77
<b>Omicron XBB.1.5**</b>	déc. 2022	665		613	33,22	175	50,72
<b>Omicron XBB.1.9**</b>	janv. 2023	164		139	7,53	64	18,55
<b>Omicron BA.2.75**</b>	juil. 2022	858		311	16,86	42	12,17
<b>BQ.1 (Omicron BA.5)***</b>	sept. 2022	3 335		583	31,60	41	11,88
<b>Autre Omicron BA.5***</b>	avr. 2022	18 281		42	2,28	2	0,58
<b>Autre</b>		111 961		50	2,71	8	2,32
<b>Total</b>		135 556		1 845	100	345	100

\*Sur base de la première date rapportée parmi différentes sources de données : GISAID, déclaration via HealthData.be.

\*\*Le variant BA.2.75 est un sous-variant d'Omicron BA.2. Le variant XBB est un recombinant de BA.2.75 avec BA2.10.1. Les variants XBB.1.5 et XBB.1.9 sont des sous-variants de XBB. La catégorie "Omicron XBB" comprend le variant XBB et toutes les lignées descendentes du variant XBB, à l'exception des variants XBB.1.5 et XBB.1.9 et leurs lignées descendentes.

\*\*\*Le variant BQ.1 est un sous-variant de Omicron BA.5. La catégorie "Autre Omicron BA.5" comprend le variant BA.5 et toutes les lignées descendentes du variant BA.5, à l'exception du variant BQ.1 et ses lignées descendentes.



### 3.3.3. Distribution des variants parmi certaines sous-populations

Le tableau ci-dessous indique, pour les variants principaux circulant en Belgique, le nombre de chaque variant identifié parmi les personnes hospitalisées, ainsi que dans le cadre de la surveillance de base sur **les huit semaines du 23 janvier 2023 jusqu'au 19 mars 2023**. Il faut noter que ces données ne comprennent que les échantillons qui ont été séquencés (WGS), et dont le résultat a été rapporté à la base de données HealthData. Les données des hôpitaux proviennent de la surveillance clinique hospitalière (CHS)\* (voir point 5.1 du document [questions fréquemment posées](#)). Les données de la surveillance clinique hospitalière (CHS) sont mises à jour toutes les deux semaines. Le tableau ci-dessous est basé sur la mise à jour du 22 mars 2023.

	Surveillance de base	Hospitalisations
<b>Omicron XBB**</b>	107 (5,8 %)	6 (3,9 %)
<b>Omicron XBB.1.5**</b>	613 (33,2 %)	54 (34,8 %)
<b>Omicron XBB.1.9**</b>	139 (7,5 %)	6 (3,9 %)
<b>Omicron BA.2.75**</b>	311 (16,9 %)	25 (16,1 %)
<b>BQ.1 (Omicron BA.5)</b>	583 (31,6 %)	58 (37,4 %)
<b>Autre Omicron BA.5***</b>	42 (2,3 %)	4 (2,6 %)
<b>Autre</b>	50 (2,7 %)	2 (1,3 %)
<b>Nombre total de diagnostics COVID-19 parmi le groupe cible****</b>	67 970	2 825
<b>Nombre total d'échantillons positifs séquencés</b>	1 845 (2,7 %)	155 (5,5 %)

\*Le CHS couvre en estimation environ deux-tiers de tous les patients belges hospitalisés dans le cadre du COVID-19. Les informations démographiques sur les patients hospitalisés sont enregistrées dans les 1 à 2 semaines après l'admission du patient.

\*\*Le variant BA.2.75 est un sous-variant d'Omicron BA.2. Le variant XBB est un recombinant de BA.2.75 avec BA.2.10.1. Les variants XBB.1.5 et XBB.1.9 sont des sous-variants de XBB. La catégorie "Omicron XBB" comprend le variant XBB et toutes les lignées descendentes du variant XBB, à l'exception des variants XBB.1.5 et XBB.1.9 et leurs lignées descendentes.

\*\*\*Le variant BQ.1 est un sous-variant de Omicron BA.5. La catégorie "Autre Omicron BA.5" comprend le variant BA.5 et toutes les lignées descendentes du variant BA.5, à l'exception du variant BQ.1 et ses lignées descendentes.

\*\*\*\*Le nombre total de nouveaux diagnostics COVID-19 au cours des 8 semaines en question pour la population cible ; pour la surveillance de base de la population entière. Il s'agit de nouveaux épisodes, tels que définis selon la règle des 60 jours. Pour la colonne des réinfections, il s'agit des nouveaux diagnostics de réinfection (un deuxième test positif au moins 60 jours après le premier test positif).

## 3.4. VACCINATION

### 3.4.1. Nombre de vaccinations et couverture

Le 28 décembre 2020, la phase pilote de la campagne de vaccination COVID-19, limitée à un nombre restreint de centres de soins résidentiels, a débuté en Belgique. [La campagne de vaccination](#) officielle a démarré le 5 janvier 2021.

Toutes les doses de vaccins COVID-19 administrées en Belgique sont, tel que défini par la loi, enregistrées dans [Vaccinnet+](#), le registre national des vaccins COVID-19. Seules les vaccinations enregistrées dans cette base de données sont incluses dans les chiffres et les analyses de Sciensano. La répartition géographique indiquée dans ce rapport est basée sur le code postal du lieu de résidence de la personne vaccinée et non sur le code postal du site de vaccination (les personnes dont le code postal est inconnu ne sont pas incluses dans les résultats présentant une distribution géographique).

Depuis septembre 2021, une ou plusieurs doses de rappel<sup>1</sup> sont administrées aux personnes ayant complété un schéma de primo-vaccination et qui y sont éligibles. Au 27 mars 2023, un total de 29 629 538 doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées et enregistrées dans Vaccinnet+. Cela correspond à une augmentation de 836 doses par rapport au nombre enregistré au 20 mars 2023. Sept vaccins différents sont actuellement utilisés : Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), Spikevax® (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson), Comirnaty® Original/Omicron BA.1 (Pfizer/BioNtech), Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer/BioNtech) et Spikevax® Original/Omicron BA.1 (Moderna) et prochainement le vaccin VidPrevtyn Beta® (Sanofi Pasteur). Le vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) n'est plus administré en Belgique et le vaccin Nuvaxovid (Novavax) est actuellement indisponible. Le tableau ci-dessous présente **la contribution de chaque marque de vaccin à la couverture vaccinale globale en Belgique**.

---


<sup>1</sup> Le terme « dose de rappel » utilisé dans ce rapport inclut à la fois les doses additionnelles administrées aux personnes immunodéprimées pour compléter leur schéma de vaccination initial ainsi que les doses de rappel administrées à la population générale.

	Primo-vaccination complète <sup>(1)</sup>	Dose(s) de rappel <sup>(2)</sup>
<b>Comirnaty®</b> (Pfizer/BioNtech)	6 692 216 (72,3%)	5 059 925 (43,5%)
<b>Spikevax®</b> (Moderna)	701 843 (7,6%)	2 927 580 (25,2%)
<b>COVID-19 Janssen®</b> (Johnson & Johnson)	430 674 (4,7%)	692 (0,0%)
<b>Vaxzevria®</b> (AstraZeneca-Oxford)	1 432 750 (15,5%)	0 (0%)
<b>Nuvaxovid</b> (Novavax)	1 098 (0,0%)	405 (0,0%)
<b>Comirnaty® Original/Omicron BA.1</b> (Pfizer/BioNtech)	59 (0,0%)	3 054 076 (26,3%)
<b>Spikevax® Original/Omicron BA.1</b> (Moderna)	6 (0,0%)	67 466 (0,6%)
<b>Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5</b> (Pfizer/BioNtech)	1 231 (0,0%)	515 492 (4,4%)

<sup>(1)</sup> Les schémas de primo-vaccination se basent sur la 1<sup>ère</sup> dose de vaccin COVID-19 reçue.

<sup>(2)</sup> Les chiffres du tableau ci-dessus peuvent être sujets à des modifications.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du pourcentage de la population en Belgique ayant reçu une dernière dose de vaccin COVID-19, quelle qu'elle soit, au cours des 6 derniers mois par groupe d'âge, pour la Belgique, ses 3 régions et la Communauté germanophone.



Le tableau ci-dessous présente **le pourcentage de la population qui, au 27 mars 2023, a reçu une dernière dose de vaccin COVID-19 au cours des 3 derniers mois, des 6 derniers mois ou il y a plus de 6 mois** avant cette date. Les informations sont présentées par groupes d'âge, pour la Belgique, ses 3 régions et la Communauté germanophone.

		Population totale <sup>(1)</sup>	Population âgée de 5-17 ans <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 18-64 ans <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 65-84 ans <sup>(1,2)</sup>	Population âgée de 85 ans et plus <sup>(1,2)</sup>
<b>Dernière dose &lt; de 3 mois<sup>(3)</sup></b>	Belgique	0,3%	0,1%	0,4%	0,5%	0,5%
	Bruxelles	0,6%	0,1%	0,7%	1,4%	0,9%
	Flandre	0,3%	0,1%	0,3%	0,3%	0,5%
	Wallonie <sup>(4)</sup>	0,4%	0,1%	0,4%	0,8%	0,5%
	Communauté germanophone	0,2%	0,1%	0,2%	0,4%	0,0%
<b>Dernière dose &lt; de 6 mois</b>	Belgique	18,6%	1,0%	22,3%	24,6%	30,0%
	Bruxelles	10,7%	0,5%	9,9%	32,5%	32,6%
	Flandre	24,3%	1,5%	31,8%	22,8%	32,2%
	Wallonie <sup>(4)</sup>	10,5%	0,4%	8,9%	26,3%	24,3%
	Communauté germanophone	13,1%	0,6%	14,5%	21,0%	21,8%
<b>Dernière dose &gt; de 6 mois</b>	Belgique	60,0%	47,3%	65,1%	70,6%	65,4%
	Bruxelles	48,7%	22,6%	59,2%	52,4%	55,2%
	Flandre	59,1%	57,9%	59,3%	74,4%	65,5%
	Wallonie <sup>(4)</sup>	62,1%	36,6%	72,6%	65,5%	67,1%
	Communauté germanophone	56,2%	36,4%	61,7%	68,7%	67,4%

Source de données: Registre Vaccinnet+.


<sup>(1)</sup> Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#).

<sup>(2)</sup> Les personnes dont l'âge n'était pas connu ne sont pas incluses dans ces calculs.

<sup>(3)</sup> Les personnes ayant reçu un vaccin au cours des 3 derniers mois sont également comprises dans le groupe des personnes ayant reçu leur dernière dose de vaccin au cours des 6 derniers mois.

<sup>(4)</sup> A l'exclusion de la Communauté germanophone.

Les cartes ci-dessous montrent la couverture vaccinale pour **la population âgée de 50 à 64 ans (à gauche) et dans la population de plus de 65 ans (à droite) ayant reçu une dose de vaccin COVID-19 au cours des 6 derniers mois** par province.



Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)

Les personnes immunodéprimées représentent une population particulièrement vulnérable aux infections causées par le SARS-CoV-2, avec un risque élevé de développer une forme sévère de la maladie COVID-19. Depuis le début de la campagne de vaccination, ces personnes ont fait l'objet de plusieurs recommandations et ont été invitées à plusieurs reprises à recevoir des doses supplémentaires de vaccin COVID-19. En Belgique jusqu'au 27 mars 2023, **66,3% des personnes immunodéprimées ont reçu 2 doses de vaccin et 46,1% ont reçu 3 doses de vaccin, après avoir complété un schéma de primo-vaccination<sup>2</sup>.**

<sup>2</sup> Pour plus d'informations sur la méthode de calcul de la couverture vaccinale chez les personnes immunodéprimées, veuillez-vous référer à la section 10.4 du document des [questions fréquemment posées](#). Les informations présentées relatives aux personnes immunodéprimées proviennent de l'association entre le registre Vaccinnet+ et les données transmises par l'Agence Inter-Mutualiste.

### 3.4.2. Efficacité vaccinale

Sciensano dispose du statut vaccinal des personnes qui développent une infection COVID-19 et celui d'une partie des personnes qui nécessitent une hospitalisation ou une admission en unité de soins intensifs (USI). Ces données permettent la surveillance de l'impact de la vaccination sur le développement des infections COVID-19.


Jusqu'en août 2022 ce rapport présentait une estimation préliminaire de l'impact de la vaccination en montrant les incidences cumulées sur 14 jours, par groupes d'âge et statut vaccinal, et en calculant la réduction relative du risque (RRR) pour plusieurs événements. Ces calculs ne tiennent pas compte de différences inhérentes entre les groupes ayant un statut vaccinal différent, telles que la fragilité (par exemple les pathologies ou troubles sous-jacents), le comportement ou la fréquence de dépistage entre les populations vaccinées et non vaccinées.

Afin d'intégrer certaines des distinctions susmentionnées, une nouvelle approche de l'impact de la vaccination, estimée au travers de l'efficacité vaccinale, est dorénavant présentée dans ce rapport. Ces estimations étant relativement stables, les graphiques présentés ci-dessous seront mis à jour de manière moins régulière. Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée dans cette section, veuillez consulter les sections 10.7 et 10.8 du document ["Questions fréquemment posées"](#).

### 3.4.2.1. Surveillance des cas confirmés de COVID-19

Les graphiques ci-dessous présentent **une estimation de l'efficacité de la vaccination contre une infection symptomatique** pour les groupes d'âge de 5-17 ans, 18-44 ans, 45-64 ans et 65 ans et plus, à partir du 3 janvier 2022 (>80% des cas infectés avec le variant Omicron) et 12 février 2023 inclus. Pour chaque groupe d'âge, les statuts vaccinaux (les plus) pertinents sont présentés : pour les personnes de moins de 45 ans, l'impact d'un schéma de primo-vaccination complète et de la 1<sup>ère</sup> dose de rappel est présenté ; pour les personnes de plus de 45 ans, l'impact de la 1<sup>ère</sup> et de la 2<sup>ème</sup> dose de rappel est présenté. Une première ou seconde dose de rappel peut être administrée au moins 3 mois (90 jours) après la dose précédente, lorsque la protection contre une infection symptomatique a diminué comparativement à la protection initiale offerte. Par exemple : pour les personnes âgées de 65 ans et plus et n'ayant jamais été infectées par le COVID-19, la protection par le premier rappel contre les infections symptomatiques est estimée à 28,5% après 100-150 jours, et est rétablie à 41,5% de 0-49 jours après avoir reçu une seconde dose de rappel.

En outre, la protection offerte par la combinaison de la vaccination et d'une infection antérieure (toute infection survenue depuis 2020) est également représentée dans les graphiques. L'axe des abscisses indique le nombre de jours suivant le début de la protection vaccinale (après la dernière dose + 14 jours), ce qui permet de suivre la durée de la protection. Pour tous les cas étudiés, le groupe de comparaison est constitué d'individus du même groupe d'âge qui n'ont pas été vaccinés et n'ont pas connu d'infection antérieure au COVID-19.



Les lignes verticales autour de chaque point du graphique représentent l'intervalle de confiance à 95%. Plus l'intervalle est étroit, plus l'estimation de l'efficacité vaccinale est précise.



Le tableau ci-dessous présente une estimation du niveau de protection contre une infection symptomatique apportée par au moins une infection contractée depuis 2020 chez des individus non-vaccinés. Ceux-ci sont comparés à des individus non vaccinés n'ayant pas connu d'infection depuis le début de la pandémie.

Groupe d'âge	Protection estimée contre une infection symptomatique (intervalle de confiance de 95%)
5 à 17 ans	27,1% (25,3% - 28,9%)
18 à 44 ans	34,6% (33,2% - 36,1%)
45 à 64 ans	37,1% (34,5% - 39,5%)
65 ans et plus	46,8% (40,5% - 52,5%)


Les valeurs du tableau ci-dessus peuvent être interprétées comme suit : chez les personnes non vaccinées de 65 ans et plus, qui ont connu au moins une infection depuis 2020, la réduction du développement d'une infection symptomatique est de 46,8%, par rapport aux personnes non vaccinées sans infection antérieure (intervalle de confiance à 95%: 40,5% à 52,5%).

### 3.4.2.2. Surveillance hospitalière COVID-19

La [surveillance clinique](#) des patients hospitalisés suite à une infection COVID-19 permet de recueillir des données individuelles qui peuvent être reliées aux données de Vaccinnet+. Cela permet de déterminer le statut vaccinal des patients hospitalisés. Cependant ces données sont obtenues avec un certain délai (1 à 4 semaines) et seule une partie de toutes les hospitalisations liées au COVID-19 est rapportée, la participation à cette surveillance étant volontaire et non obligatoire pour les hôpitaux.

#### a) Admissions à l'hôpital


Les graphiques ci-dessous montrent **une estimation de l'efficacité de la vaccination contre une hospitalisation, suite à une infection COVID-19**, pour les groupes d'âge de 45-64 ans et 65 ans et plus, à partir du 3 janvier 2022 (>80% des cas infectés avec le variant Omicron) et jusqu'au 12 février 2023 inclus. Pour les plus jeunes (dont l'âge est inférieur à 45 ans), le nombre d'hospitalisations est très faible et par conséquent l'efficacité de la vaccination ne peut être calculée. Les personnes hospitalisées et ayant connu une infection antérieure (toute infection survenue depuis 2020) représentent un faible nombre d'individus, ainsi l'efficacité de la vaccination ne peut être également calculée. L'axe des abscisses indique le nombre de jours suivant le début de la protection vaccinale (après la dernière dose + 14 jours), ce qui permet de suivre la durée de la protection. Pour tous les cas étudiés, le groupe de comparaison est constitué d'individus du même groupe d'âge qui n'ont pas été vaccinés et n'ont pas connu d'infection antérieure au COVID-19.



Les lignes verticales autour de chaque point du graphique représentent l'intervalle de confiance à 95%. Plus l'intervalle est étroit, plus l'estimation de l'efficacité vaccinale est précise.

## b) Admissions en USI

Les graphiques ci-dessous montrent une estimation de l'efficacité de la vaccination contre une admission en USI, suite à une infection COVID-19, pour les groupes d'âge de 45-64 ans et 65 ans et plus à partir du 3 janvier 2022 (>80% des cas infectés avec le variant Omicron) et jusqu'au 12 février 2023 inclus. Pour les plus jeunes (dont l'âge est inférieur à 45 ans), le nombre d'admissions en USI est très faible et par conséquent l'efficacité de la vaccination ne peut être calculée. Les personnes admises en USI et ayant connu une infection antérieure (toute infection survenue depuis 2020) représentent un faible nombre d'individus, ainsi l'efficacité de la vaccination ne peut être également calculée. L'axe des abscisses indique le nombre de jours suivant le début de la protection vaccinale (après la dernière dose + 14 jours), permettant de suivre la durée de la protection. Pour tous les cas étudiés, le groupe de comparaison est constitué d'individus du même groupe d'âge qui n'ont pas été vaccinés et n'ont pas connu d'infection antérieure au COVID-19.



Les lignes verticales autour de chaque point du graphique représentent l'intervalle de confiance à 95%. Plus l'intervalle est étroit, plus l'estimation de l'efficacité vaccinale est précise.


### 3.5. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19

Note : A partir du 2 mars, les hôpitaux n'envoient plus leurs données directement à Sciensano, mais au SPF Santé publique. Le SPF Santé publique transmet ensuite ces données afin que Sciensano puisse les traiter et en faire rapport comme auparavant.


#### 3.5.1. Situation dans les hôpitaux

Au cours de la période du 23 mars 2023 au 29 mars 2023, 890 patients ont été hospitalisés en raison de COVID-19 ("hospitalisation pour COVID-19") et 711 patients ont été hospitalisés pour une autre raison mais ont été testés positifs au COVID-19 dans le cadre d'un screening ("hospitalisation avec COVID-19"). Les figures ci-dessous présentent l'évolution des entrées à l'hôpital pour et avec COVID-19, par période de sept jours. Sur cette même période, 1 732 personnes ont quitté l'hôpital (incluant les patients hospitalisés avec COVID-19).

Evolution du nombre d'entrées pour COVID-19 à l'hôpital




Evolution du nombre d'entrées avec COVID-19 à l'hôpital



Les dates affichées sur l'axe horizontal indiquent le premier jour de chaque période de sept jours. Note : Il est possible que des corrections soient apportées rétrospectivement aux chiffres des jours précédents.

Le 29 mars 2023, 1 915 lits d'hôpital dont 111 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire ; 35 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 0 une ECMO (Oxygénation par membrane extra-corporelle). Au cours des 7 derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 231, dont 4 lits occupés en soins intensifs de moins.

Evolution du nombre de cas hospitalisés (données rapportées une fois par semaine)




### 3.5.2. Provenance des patients hospitalisés pour COVID-19

Le nombre de nouvelles hospitalisations que nous rapportons comprend uniquement les patients présentant une infection COVID-19 confirmée et admis en raison de celle-ci. Les patients admis en raison d'une pathologie différente mais ayant un test positif au COVID-19 sont exclus. Les admissions hospitalières de patients avec une infection COVID-19 confirmée sont classées dans le graphe ci-dessous en fonction de la provenance des patients. Cela nous permet d'avoir une vue sur le nombre de nouveaux patients COVID-19 venant d'une maison de repos ou d'une autre institution de soins de longue durée.

Sur les 890 admissions rapportés pour la période du 23 mars 2023 au 29 mars 2023, 845 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 50 (sur les 845) admissions provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée.

La figure ci-dessous indique l'évolution du nombre de nouvelles hospitalisations COVID-19 pour l'ensemble des patients et pour les résidents de MR/MRS, ainsi que le pourcentage de résidents de MR/MRS parmi les patients hospitalisés.

Évolution des hospitalisations et de la proportion de résidents de MR/MRS admis, Belgique



Les caractéristiques des patients hospitalisés sont décrites dans [un rapport](#) publiés toutes les deux semaines.

### 3.5.3. Taux d'occupation des lits en USI

Le plan d'urgence des hôpitaux est coordonné par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity, composé de représentants de différentes autorités, de la Défense, des coupoles hospitalières, du comité scientifique et d'autres experts. Le plan comprend plusieurs phases.

De base, les hôpitaux réservent en permanence 15% du nombre total de lits de soins intensifs accrédités pour des patients COVID-19 confirmés.

En fonction du taux d'occupation des lits en USI, il peut être décidé de passer vers la phase 1 et de mettre davantage de lits d'USI accrédités à disposition de patients COVID-19. S'il cela n'est pas suffisant, en phase 2, des lits d'USI supplémentaires peuvent être créés.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de patients COVID-19 en USI pour la Belgique, par province et pour la Région bruxelloise en date du 29 mars 2023. Le taux d'occupation des lits USI est calculé sur base du nombre de lits USI accrédités.

	Nombre de lits USI accrédités*	Nombre de patients COVID-19 en USI	Estimation du taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19
<b>Belgique</b>	<b>2000</b>	<b>111</b>	<b>6%</b>
Antwerpen	297	13	4%
Brabant wallon	23	2	9%
Hainaut	259	20	8%
Limburg	151	4	3%
Liège	225	10	4%
Luxembourg	43	4	9%
Namur	97	1	1%
Oost-Vlaanderen	265	17	6%
Vlaams-Brabant	141	10	7%
West-Vlaanderen	224	14	6%
Région bruxelloise	275	16	6%

\*Nombre total de lits USI accrédités en septembre 2022. Celui-ci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.


### 3.6. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ COVID-19

Note : A partir du 2 mars, les hôpitaux n'envoient plus leurs données directement à Sciensano, mais au SPF Santé publique. Le SPF Santé publique transmet ensuite ces données afin que Sciensano puisse les traiter et en faire rapport comme auparavant.


#### 3.6.1. Mortalité par région

Pour la période du 20 mars 2023 au 26 mars 2023, 85 décès ont été rapportés, 40% étaient des hommes, 22% des femmes et 38% étaient inconnus ; 51 en Flandre, 29 en Wallonie et 5 à Bruxelles. Les décès sont présentés par semaine, et classés par région en fonction du lieu de décès.


Evolution du nombre de décès COVID-19 par région et par semaine




Evolution du nombre de décès COVID-19 parmi les résidents des maisons de repos (tous lieux de décès confondus) par région et par semaine, depuis la semaine 47




Evolution du nombre de décès COVID-19 en hôpital par région et par semaine



Evolution du nombre de décès COVID-19 en maisons de repos par région et par semaine



Evolution du taux hebdomadaire de mortalité COVID-19 par groupe d'âge et évolution de l'âge médian des personnes décédées.



Total des décès rapportés du 20 mars 2023 au 26 mars 2023

Lieu de décès	Flandre		Bruxelles		Wallonie		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	49	96%	5	100%	29	100%	83	98%
<i>Cas confirmés</i>	47	96%	5	100%	29	100%	81	98%
<i>Cas possibles</i>	2	4%	0	0%	0	0%	2	2%
Maison de repos	2	4%	0	0%	0	0%	2	2%
<i>Cas confirmés</i>	2	100%	0	0%	0	0%	2	100%
<i>Cas possibles</i>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Autres collectivités résidentielles	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Domicile et autre	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Inconnu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

Les décès à l'hôpital incluent les résidents de maison de repos et maison de repos et de soin qui décèdent à l'hôpital. Des analyses complémentaires concernant les décès des résidents de maison de repos sont présentés dans le chapitre ci-dessous sur les maisons de repos.

Pour plus d'informations sur le lieu de décès, veuillez consulter le point 6 du document [questions fréquemment posées](#).



### 3.6.2. Mortalité par province

Le tableau ci-dessous indique la répartition des décès survenus du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 ainsi que le taux de décès par 100 000 habitants, par province et pour la Région bruxelloise.

Provinces*	Nombre de décès	Taux de décès par 100 000 habitants
Antwerpen	16	0,85
Brabant wallon	2	0,49
Hainaut	16	1,18
Liège	3	0,27
Limburg	5	0,56
Luxembourg	1	0,34
Namur	7	1,40
Oost-Vlaanderen	10	0,65
Vlaams-Brabant	6	0,51
West-Vlaanderen	15	1,24
Région bruxelloise	4	0,33

\*Quand la province de résidence n'est pas connue, la province où le décès a eu lieu a été utilisé

## 3.7. SURVEILLANCE DE LA MORTALITÉ (TOUTES CAUSES CONFONDUES)

### 3.7.1. Be-MOMO (Belgium Mortality Monitoring)

En Belgique, la surveillance de la mortalité (toutes causes confondues), Be-MOMO, est basée sur les données du Registre National. Il y a 2 semaines d'attente nécessaires pour obtenir une exhaustivité de plus de 95 %, les chiffres des dernières semaines sont donc préliminaires. Pour plus d'informations sur Be-MOMO : <https://epistat.sciensano.be/momo/>.


Plus d'information sur la surmortalité dans le [rapport sur la surmortalité durant la 1re et 2e vague de l'épidémie de COVID-19 en Belgique](#).

Plus d'information sur la surmortalité durant 2022 dans le [communiqué de presse du 26 janvier 2023](#).

La semaine 10 (6 mars 2023) n'a pas présenté de surmortalité statistiquement significative. Au niveau régional, il y a eu un jour de surmortalité chez les hommes de 15 à 64 ans en Wallonie. Le nombre hebdomadaire de décès, toutes causes confondues, a légèrement augmenté par rapport à la semaine précédente.

Au cours de la semaine 10, 3 % de tous les décès observés étaient associés à la COVID-19 (3 % en Flandre, 1 % en Wallonie et 1 % à Bruxelles).

Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 19/03/23 (sur base des données collectées jusqu'au 25/03/23), Belgique




Comment lire ce graphique ? Quand le nombre de décès par jour dépasse les limites supérieures ou inférieures des décès prévus par la modélisation (lignes pointillées grises), il y a une surmortalité ou une sous-mortalité statistiquement significative. La zone orange représente le nombre de décès lié à la COVID-19 (cas confirmés et possibles, tous lieux de décès) qui a été soustrait au nombre de décès toutes causes confondues.


## Nombre de décès toutes causes confondues par semaine (Belgique)

Semaine	Date du lundi	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus (Be-MOMO)	Nombre de décès supplémentaires	Nombre de jours avec surmortalité	Excès de mortalité (%)	Taux brut de mortalité (100 000 habitants)
2023-W07	13/02/2023	2 395	2 427	-	0	-	20,6
2023-W08	20/02/2023	2 275	2 423	-	0	-	19,5
2023-W09	27/02/2023	2 289	2 415	-	0	-	19,7
2023-W10	06/03/2023	2 381	2 402	-	0	-	20,4


Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 19/03/23 (sur base des données collectées jusqu'au 25/03/23), Wallonie



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 19/03/23 (sur base des données collectées jusqu'au 25/03/23), Bruxelles



Nombre de décès toutes causes confondues et mortalité COVID-19 soustraite, jusqu'au 19/03/23 (sur base des données collectées jusqu'au 25/03/23), Flandre



## La surmortalité durant l'épidémie de COVID-19

Vous trouverez un résumé de la surmortalité durant le printemps 2020 dans le [bulletin épidémiologique hebdomadaire du 19/06/2020](#).


## EuroMOMO

EuroMOMO publie [un bulletin hebdomadaire](#) sur la mortalité toutes causes confondues dans les pays et régions participant au réseau de collaboration EuroMOMO. Le nombre de décès au cours des dernières semaines doit être interprété avec prudence car il y a un délai d'environ trois semaines pour obtenir des données significatives de surmortalité.

### 3.8. SURVEILLANCE EN MAISON DE REPOS ET DE SOINS


Afin de suivre la situation dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR/MRS), plusieurs indicateurs sont utilisés et suivis de manière hebdomadaire (du lundi au dimanche). Lors de l'interprétation de ces données, il est important de prendre en compte le taux de participation hebdomadaire (voir figure ci-dessous). Le taux de participation pour la semaine du 20/03/23 au 26/03/23 (inclus), est de 53 % en Flandre, 69 % en Wallonie, 13 % à Bruxelles et 11 % en Communauté germanophone.

Pourcentage de MR/MRS ayant envoyé leurs données au moins une fois au cours de la semaine concernée (du lundi au dimanche), depuis la semaine 47\*



Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés par rapport au nombre de MR/MRS ayant participé ce jour-là, à partir du 21 novembre 2022.


Pourcentage de MR/MRS ayant rapporté au moins 2 cas COVID-19 confirmés (le mardi), depuis la semaine 47\*



\*Les données pour la Wallonie ne comprennent pas celles de la communauté germanophone.

Le graphique ci-dessous montre l'incidence (nombre de nouveaux cas) par semaine (rapportés du lundi au dimanche) des cas COVID-19 confirmés en MR/MRS pour 1 000 résidents, par région/communauté. La somme des nouveaux cas, rapportés une fois par semaine, est représentée sur le graphique.

Incidence par semaine des cas COVID-19 confirmés en MR/MRS belges pour 1 000 résidents, par région/communauté, depuis la semaine 47.\*




\*Les données pour la Wallonie ne comprennent pas celles de la communauté germanophone.

Ces informations, ainsi que le nombre d'admissions à l'hôpital de résidents de MRS pour COVID-19 peuvent être consultées sur [le dashboard de Sciensano](#) (dashboard-Situation en MRS).

Entre 20 mars 2023 et 26 mars 2023, 8 résidents de MR/MRS sont décédés du COVID-19, dont 2 en MR/MRS (2 en Flandre, 0 à Bruxelles, 0 en Wallonie), 6 à l'hôpital (3 en Flandre, 0 à Bruxelles, 3 en Wallonie) et 0 dans d'autres lieux. Pour cette période, la proportion de résidents de MR/MRS par rapport au nombre total de décès COVID-19 est de 9%.

Evolution du nombre de décès COVID-19 par semaine et par région des personnes de plus de 65 ans résidant ou non en maison de repos



Note : Les lignes verticales indiquent les dates auxquelles les différentes doses ont commencé à être administrées aux résidents de MR/MRS.

Nombre de décès COVID-19 (confirmés et probables) parmi les résidents des maisons de repos par lieux de décès et par région pour la période du 21/11/22 au 26/03/23

Lieu de décès	Wallonia		Flandres		Bruxelles		Belgique	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hôpital	36	86	89	51	22	81	147	60
Maisons de repos	6	14	86	49	5	19	97	40
TOTAL	42	100	175	100	27	100	244	100




### 3.9. SITUATION COVID-19 POUR LES ENFANTS

La situation épidémiologique des enfants entre 3 et 17 ans est suivie de près depuis le début de l'épidémie.

Les graphiques utilisés dans cette section sont produits à partir de la surveillance des laboratoires cliniques qui rapportent tous les tests analysés par âge.


L'évolution du nombre de cas confirmés est calculée à partir des résultats de tests rapportés par les laboratoires. Le nombre de tests effectués (positifs et négatifs) permet d'interpréter l'évolution de l'incidence par tranche d'âge dans le contexte des changements de stratégie de testing. Les groupes d'âge utilisés pour l'analyse de l'incidence et du nombre de tests sont définis en fonction des niveaux scolaires (bien que les tranches d'âge ne correspondent pas parfaitement aux niveaux scolaires).

Incidence cumulée sur 14 jours, par tranche d'âge, par 100 000 habitants de la tranche d'âge, 21/11/22 (semaine 47) au 26/03/23 (semaine 12), Belgique.



Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires. Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires (les périodes de vacances diffèrent en Communauté française et flamande).

Nombre de tests effectués (moyenne glissante sur 7 jours) par tranche d'âge et pour 100 000 habitants de la tranche d'âge, 21/11/22 (semaine 47) au 26/03/23 (semaine 12), Belgique.



Source : surveillance COVID-19 centralisée de Sciensano basée sur les laboratoires. Les zones grisées indiquent les périodes de vacances scolaires (les périodes de vacances diffèrent en Communauté française et flamande).

### 3.10. SURVEILLANCE BASÉE SUR LES EAUX USÉES

La surveillance de la circulation du SARS-CoV-2 via les eaux usées a démarré en septembre 2020. Depuis cette date, la concentration de SARS-CoV-2 à l'entrée de 42 stations d'épuration est mesurée deux fois par semaine. Le suivi de l'évolution de la quantité de SARS-CoV-2 excrétée par les patients infectés permet de détecter une résurgence de circulation ainsi que l'atteinte de la circulation maximale lors d'une vague. Cette surveillance est considérée comme complémentaire à la surveillance basée sur les cas.

Les stations d'épuration suivies, ainsi que leur couverture géographique et de population, peuvent être consultées en ligne sur [le Dashboard COVID-19 de Sciensano](#). Au total, cette surveillance couvre 45 % de la population en Belgique, avec une couverture plus importante pour les zones citadines, telles que les régions autour de Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Charleroi.

La présente surveillance est basée sur trois indicateurs d'alertes :

- L'indicateur nommé « Haute circulation » indique les zones de circulation élevée du virus pour la semaine en cours. Cela correspond à une situation où la charge virale dépasse la moitié de la valeur la plus haute enregistrée durant la 9<sup>ème</sup> vague, qui a débuté le 21 novembre 2022. Plus d'information sur les dates des vagues peut être consulté en ligne dans la [FAQ](#).
- L'indicateur « Augmentation rapide » indique les zones dans lesquelles la circulation virale a augmenté rapidement par rapport à la semaine précédente, avec une pente de plus de 70 %.
- Enfin, l'indicateur « Tendance à la hausse » indique les zones où les charges virales sont en hausse depuis plus de six jours.


Généralement, lorsque les charges virales dans les eaux usées commencent à augmenter dans une région, l'indicateur « Tendance à la hausse » sera le premier à devenir positif. Si les charges virales augmentent rapidement, l'indicateur « Augmentation rapide » sera alors positif. Enfin, l'indicateur « Haute circulation » deviendra positif si les charges virales atteignent des niveaux équivalents à la moitié de ceux enregistrés lors de la 9<sup>ème</sup> vague.

Les derniers résultats mesurés le 22/03/2023 durant la semaine 11 indiquent que:

- Au niveau national: Un nombre maximum de zones en Haute Circulation a été enregistré le 13 mars 2023 après plusieurs semaines d'augmentation. Depuis cette date, ce nombre est en baisse. Cette semaine, les indicateurs Tendance à la Hausse et Augmentation rapide sont également en baisse, avec moins de cinq zones positives. Globalement, les charges virales sont à un niveau élevé par rapport à la 9<sup>ème</sup> vague et sont en diminution.
- Au niveau régional: En Flandre et en Wallonie, l'indicateur Haute circulation est positif, mais pas à Bruxelles.

La Figure ci-dessous présente l'évolution de la somme du nombre de stations positives pour chaque indicateur. Cela permet d'avoir une vue dynamique de l'évolution des indicateurs d'alerte au niveau national.


Nombre de zones couvertes par les stations d'épuration des eaux usées présentant des indicateurs d'alerte positifs.



Les barres noires représentent le nombre de stations positives pour chaque indicateur, les barres blanches représentent le nombre total de zones considérées chaque semaine dans la surveillance des eaux usées.


La figure ci-dessous, présente une représentation géographique des trois indicateurs pour chaque zone couverte par la surveillance. La positivité des indicateurs « Haute circulation », « Augmentation rapide » et « Tendance à la hausse » est indiquée par un quartier rose, bleu et orange, respectivement.

Représentation géographique des indicateurs pour les zones couvertes par la surveillance.



Les charges virales mesurées dans chaque région sont présentées sur les figures ci-dessous, avec en parallèle l'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas.

Charge virale de SARS-CoV-2 et incidence des cas sur 14 jours dans la population couverte par la surveillance des eaux usées.



\* moyenne mobile sur 14 jours du nombre de copies de SARS CoV-2 par jour et par 100 000 habitants. Les résultats des tests PCR sont exprimés en copies du virus par ml. En prenant en compte le débit à l'entrée des stations d'épuration et la population qu'elles représentent, les résultats peuvent être exprimés en copies du virus par jour et par 100 000 habitants.

Les indicateurs d'alerte pour chaque région sont repris dans le tableau ci-dessous.

Indicateurs d'alerte remplis (1) ou non (0) par région.

Régions	Couverture de la population	Haute Circulat.	Augment. Rapide	Tendance à la Hausse	Charge virale normalisée (%) <sup>1</sup>	Charge virale moyenne <sup>2</sup>	Évolution de la charge virale (%/semaine) <sup>3</sup>	Jours d'augment. <sup>4</sup>
Bruxelles	100%	0	0	0	9.3	0.6	-65	2
Flandre	41%	1	0	0	60.3	1.1	-17	1
Wallonie	31%	1	0	0	67.5	1.6	-17	1

<sup>1</sup> : la charge virale, normalisée par rapport à la charge virale maximale mesurée dans la zone correspondante durant la neuvième vague (21 novembre 2022 - 01 janvier 2023).

<sup>2</sup> : la charge virale calculée sur la réplique des trois fragments de gènes ciblés (N1, N2 et E). La charge virale est exprimée en 10<sup>12</sup> copies/jour/100 000 habitants.

<sup>3</sup> : la pente (%/semaine) de la moyenne mobile des 7 derniers jours de la charge virale (si la concentration correspondante est supérieure à la limite de quantification estimée).

<sup>4</sup> : le nombre cumulé de jours d'augmentation de la moyenne mobile des 14 derniers jours de la charge virale.

Plus d'informations sur la méthodologie et l'analyse des résultats peuvent être obtenus dans [le dernier rapport hebdomadaire](#) de la surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées ainsi que dans le document sur la [méthodologie](#), accessibles en ligne sur le site de Sciensano.

### 3.11. SURVEILLANCE PAR DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

#### 3.11.1. Surveillance des syndromes grippaux par le réseau des médecins vigies


Le réseau sentinelle des médecins généralistes enregistre en continu les consultations en médecine générale pour les syndromes grippaux et les infections aiguës des voies respiratoires. Etant donné que ces symptômes peuvent être causés par des pathogènes différents du virus de la grippe, des échantillons sont prélevés de façon aléatoire et sont analysés par le Centre national de référence de la grippe. Ces échantillons sont prélevés via un écouvillon nasal et sont testés pour le virus de la grippe mais également pour un certain nombre d'autres virus respiratoires (y compris, depuis mars 2020, pour le SARS-CoV-2). Le réseau compte environ 100 cabinets de médecins généralistes répartis dans toute la Belgique qui enregistrent les données sur base volontaire.

La figure ci-dessous montre le nombre de consultations par semaine pour syndromes grippaux et infections respiratoires aiguës pour 100 000 habitants, pour les 5 dernières saisons de grippe.

Au cours de la saison de grippe de 2019-2020, une dichotomie claire a été observée, le premier pic étant expliqué par la grippe et le deuxième pic et ses ramifications par l'émergence du SARS-CoV-2. Les pics ultérieurs s'expliquent également par une vague de COVID-19 ou une épidémie de grippe.

Au cours de la semaine du 20 mars 2023 au 26 mars 2023, l'incidence des consultations en médecine générale pour symptômes grippaux **est resté stable à 265 consultations** pour 100 000 habitants.

Symptômes de la grippe: Incidence des consultations chez le généraliste



### 3.11.2. Enregistrement des patients avec suspicion de COVID-19 dans le baromètre des médecins généralistes


Le baromètre des médecins généralistes est actif depuis octobre 2020. Il a pour but de cartographier les diagnostics de symptômes similaires à ceux du COVID-19, à savoir un cas de COVID-19 possible ou confirmé, un syndrome viral, un syndrome grippal ou une autre infection respiratoire aiguë. Le total (par diagnostic) est calculé en fin de journée sur base des diagnostics codés dans les dossiers médicaux électroniques des médecins généralistes participants.

La semaine passée, le nombre moyen de contacts quotidiens avec un généraliste pour suspicion de COVID-19 pour 100 000 habitants a légèrement augmenté en Belgique (en moyenne 11 contacts quotidiens pour 100 000 habitants).

En Wallonie nous avons observé une augmentation à une moyenne de 22 contacts quotidiens pour 100 000 habitants, en Flandres une stabilisation à une moyenne de 9 contacts quotidiens pour 100 000 habitants, et à Bruxelles une forte augmentation à une moyenne de 13 contacts quotidiens pour 100.000 habitants. **\*N.B.** les résultats pour Bruxelles ne contiennent que les données jusqu'au jeudi 23/03/23.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du nombre moyen de ces contacts. L'évolution est montrée pour la Belgique ainsi que pour la Flandre, la Wallonie et la Région bruxelloise.

Nombre de contact par jour pour suspicion de COVID-19 par 100 000 habitants, extrapolé à population par district et médecin généraliste




L'intégralité du bulletin hebdomadaire sur les différents virus respiratoires détectés par la surveillance hospitalière des syndromes respiratoires aigus sévères et par le réseau des laboratoires vigies, est disponible via [ce lien](#).

### 3.12. ABSENCES AU TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE

L'administration de l'expertise médicale (MEDEX) est responsable du contrôle de la santé des travailleurs issus du service publique fédéral. Cela permet de mesurer les conséquences des maladies, des accidents du travail ou d'autres types d'absence chez les fonctionnaires du gouvernement belge (base de données MEDEX, n = 80 529 le 1er janvier 2022). Les données MEDEX des absences journalières des fonctionnaires par maladie sont utilisées pour la surveillance, car elles peuvent être considérées comme un indicateur de l'impact du COVID-19 sur la population active. Il convient de souligner cependant que toutes les absences ne sont pas forcément liées à une infection causée par le SARS-CoV-2. De plus, les certificats de quarantaine ne sont pas inclus dans cette surveillance et ne sont donc pas repris dans les données ci-dessous.

La figure ci-dessous montre les absences journalières pour maladie chez ces fonctionnaires par rapport aux années précédentes.




Les dénominateurs par an sont basés sur le nombre de fonctionnaires enregistrés auprès de Medex au 1er janvier de l'année concernée. Source: [MEDEX](https://www.info-coronavirus.be/fr/)




Le diagnostic apposé par le médecin est disponible sur le certificat MEDEX d'incapacité de travail. Ces données sont regroupées sur base des codes ICD 9 (Nomenclature OMS) et de texte libre. La figure ci-dessous indique le nombre de fonctionnaires atteint de maladie respiratoire, par diagnostic mentionné sur le certificat.

Nombre de fonctionnaires malades (MEDEX), par diagnostic (maladies respiratoires uniquement) mentionné sur le certificat, évolution journalière depuis le 21/11/22



Source: [MEDEX](#)

### 3.13. LIGNE DE TEMPS: CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 ET REPONSE À L'ÉPIDÉMIE EN BELGIQUE



\*\*La date exacte de début des phases de vaccination peut varier selon les régions, les dates indiquées sont celles de la région qui a implémenté en premier la phase de vaccination.

\*\*\*Voir [les procédures](#) de sciensano pour des informations plus détaillées

Note : Les codes jaune et orange correspondent respectivement à la première et deuxième des trois phases définies par le Baromètre Corona. Plus d'informations sur le baromètre peuvent être trouvées sur <https://www.info-coronavirus.be/fr/barometre-corona/>

Plus d'informations : <https://www.info-coronavirus.be/fr/>

Cette ligne de temps présente en parallèle le nombre de nouveaux cas COVID-19 confirmés en Belgique et les principales mesures mises en œuvre au niveau national après la neuvième vague, c'est-à-dire à partir du 21 novembre 2022.

La figure montre également les **stratégies de test** mises en œuvre pendant la période décrite. Ces stratégies sont adaptées au cours du temps en fonction de l'évolution de l'épidémie, de l'organisation des soins de santé en Belgique et des ressources disponibles à un moment donné.

Il est important de souligner que le nombre de cas diagnostiqués dépend de la stratégie de test.

Finalement, cette figure permet également de visualiser les dates de début des différentes phases de la campagne de vaccination pour la population belge et de comprendre comment cette stratégie a été implémentée.

Note: Cette ligne de temps a uniquement une visée descriptive et n'a pas pour objet d'estimer l'impact des différentes interventions.


## 4. Modélisation

### 4.1. TAUX DE REPRODUCTION ( $R_t$ )

Le  $R_t$  est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si  $R_t$  a une valeur  $> 1$  et diminuer si  $R_t$  est  $< 1$ . Les valeurs de  $R_t$  présentées dans ce rapport sont estimées au moyen d'un modèle mathématique, développé par [Cori et al. \(2013\)](#) et adopté par Sciensano en collaboration avec l'UHasselt.

#### 4.1.1. Taux de reproduction basé sur le nombre d'hospitalisations pour la Belgique

Le  $R_t$  estimé à partir des nouvelles hospitalisations est présenté ci-dessous sous forme de graphique et en tableau.



Taux de reproduction	Estimation médiane	Intervalle de confiance à 95 %
$R_t$ (23/03/23 au 29/03/23)	0,863	0,808-0,921

#### 4.1.2. Taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique, par province, pour la Région bruxelloise et pour la communauté germanophone

Ces estimations sont basées sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire.

	Estimation médiane	Limite inférieure (quantile 2.5)	Limite supérieure (quantile 97.5)
<b>Belgique</b>	<b>0,916</b>	<b>0,898</b>	<b>0,935</b>
Antwerpen	0,849	0,803	0,896
Brabant wallon	1,013	0,904	1,128
Hainaut	0,990	0,937	1,045
Liège*	1,008	0,943	1,076
Limburg	0,800	0,735	0,868
Luxembourg	0,974	0,859	1,096
Namur	1,091	1,002	1,182
Oost-Vlaanderen	0,899	0,854	0,946
Vlaams-Brabant	0,884	0,828	0,942
West-Vlaanderen	0,833	0,790	0,878
Région bruxelloise	1,040	0,955	1,128
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,954	0,583	1,415

\*Les estimations pour la province de Liège incluent les valeurs de la Communauté germanophone


Il est important de souligner que les valeurs estimées dépendent des choix méthodologiques utilisés dans le programme de modélisation et dépendent de l'objectif recherché ou des limites liées aux données. Un modèle n'est pas meilleur qu'un autre. Ils se complètent mutuellement car ils permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Un avantage du  $R_t$  basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la (sous-)déclaration de cas, ce qui est le cas pour le  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. D'autre part, un avantage du  $R_t$  basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Cependant, cette variabilité plus élevée entraîne également plus de difficultés concernant l'interprétation de cette estimation.

## 4.2. MODÈLE DE PRÉDICTION À COURT TERME POUR LES NOUVELLES HOSPITALISATIONS

Les prédictions ci-dessous sont basées sur deux modèles différents réalisés par l'Université d'Hasselt (GAM) et Sciensano (INLA). Ces modèles utilisent différents indicateurs tels que, par exemple, le nombre de cas confirmés, ou l'absentéisme, pour prédire le nombre de nouvelles hospitalisations de cas confirmés de COVID-19 pour les 14 prochains jours. Ces modèles utilisent des indicateurs multiples et différents, les prévisions qui en résultent peuvent donc varier. Plus de détails sur les modèles ainsi que des analyses supplémentaires sont disponibles sur le [site epistat](#).

Dans la figure ci-dessous, la ligne noire montre le nombre de nouvelles hospitalisations observé et les lignes pointillées colorées indiquent les prévisions de chaque modèle. L'intervalle de confiance de chaque modèle est indiqué dans la couleur correspondante.

*Exceptionnellement, les prévisions du modèle GAM ne sont pas disponibles cette semaine.*



Une note explicative sur les modèles de prédiction utilisés ci-dessus est disponible via [ce lien](#).


### 4.3. MODÈLE DE PRÉDICTION DU TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN SOINS INTENSIFS

La figure ci-dessous montre l'occupation des lits en soins intensifs. L'occupation des lits observée est indiquée par la ligne pointillée. Les prévisions (ligne pleine) et leur intervalle de confiance (zone vert clair) sont présentés jusqu'aux 14 jours à venir.

Le modèle utilise toutes les données disponibles jusqu'au moment présent et fournit la meilleure approximation possible sur base de toutes les valeurs observées. En conséquence, les valeurs de prédiction pour une période passée peuvent toujours évoluer.

Le nombre de lits de soins intensifs disponibles en phases 1 et 2 (voir section 3.4) sont indiqués par les lignes horizontales correspondantes (Phase 1 ligne grise; phase 2 ligne rouge).

Occupation des lits aux soins intensifs au cours du temps



Les prévisions et leur intervalle de confiance à 95% pour le nombre de lits en soins intensifs occupés sont présentés ci-dessous jusqu'au 05 avril. Un éventuel dépassement de la capacité de l'USI est présenté en rouge.

Date	Valeur observée	Valeur prédite	2,5% IC	97,5% IC
2023-03-28	109	141	85	206
2023-03-29	112	138	79	211
2023-03-30		134	81	204
2023-03-31		132	79	205
2023-04-01		126	74	187
2023-04-05		108	61	166

## 5. Annexes

### 5.1. RÉSUMÉ DES INDICATEURS CLÉS

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs clés pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ceux-ci sont présentés en trois catégories : les indicateurs d'intensité concernant les cas diagnostiqués et les tests effectués, les indicateurs de sévérité concernant les hospitalisations et les décès et les indicateurs de vaccination. Ces indicateurs sont présentés par semaine de calendrier pour les quatre dernières semaines écoulées.

Indicateur	27/2-5/3	6/3-12/3	13/3-19/3	20/3-26/3
<b>Indicateurs d'intensité</b>				
Moyenne journalière de nouveaux cas <sup>(a)</sup>	1 558	1 782	1 640	1 370
Temps de doublement <sup>(b)</sup>	45	36	58	27
Taux de reproduction <sup>(c)</sup>	1,058	1,056	0,954	0,916
Nombre de tests effectués pour 100 000 hab.	375	398	375	335
Taux de positivité <sup>(a)</sup>	27,1%	29,5%	29,1%	27,5%
Incidence sur 14 jours des cas confirmés pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	179	202	207	182
<b>Indicateurs de sévérité</b>				
Moyenne journalière de nouvelles admissions à l'hôpital de patients COVID-19 <sup>(a)</sup>	133	169	166	142
Incidence sur 7 jours des hospitalisations pour COVID-19 pour 100 000 hab. <sup>(d)</sup>	8,05	10,19	10,03	8,59
Nombre de lits d'hôpital occupés par des patients COVID-19 <sup>(e)</sup>	1 813	2 232	2 320	1 962
Nombre de patients COVID-19 en USI <sup>(e)</sup>	96	120	129	107
Taux d'occupation de lits USI accrédités par des patients COVID-19 <sup>(f)</sup>	5%	6%	6%	5%
Moyenne journalière de décès COVID-19	8	9	11	12
Moyenne journalière de décès COVID-19 des résidents de maison de repos <sup>(a)</sup>	1	3	3	1
<b>Indicateurs de vaccination</b>				
<b>Pourcentage de la population ayant reçu une dose au cours des 6 derniers mois</b>	<b>05/12/2022</b>	<b>02/01/2023</b>	<b>30/01/2023</b>	<b>27/02/2023</b>
Population générale	32,9%	32,7%	32,6%	32,2%
18-64 ans	31,5%	31,7%	31,7%	31,5%
65-84 ans	70,3%	69,5%	69,2%	68,4%
85 ans et plus	65,7%	60,0%	58,9%	56,4%
<b>Efficacité vaccinale (1ère dose de rappel, 65 ans et +)</b>	<b>0-49 jours</b>	<b>50-99 jours</b>	<b>100-149 jours</b>	<b>150-199 jours</b>
Infection symptomatique	52,5%	40,3%	28,5%	20,5%
Hospitalisation	77,5%	70,5%	68,1%	64,3%
USI	84,8%	76,6%	81,3%	80,6%

<sup>(a)</sup> Moyenne sur 7 jours. Cette moyenne est calculée sur base des données totalement consolidées au le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(b)</sup> Le temps de doublement (en orange) est une mesure de la croissance exponentielle. Il représente le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur doubler. Le temps de réduction de moitié (en vert), au contraire, indique le temps nécessaire pour que le nombre de cas diagnostiqués voit sa valeur diminuer de moitié.

<sup>(c)</sup> Taux de reproduction calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire. Le taux de reproduction présenté est celui calculé le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(d)</sup> Cette incidence est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).

<sup>(e)</sup> Données concernant le dernier jour de la semaine écoulée (dimanche).



<sup>(1)</sup> Ce taux est calculée sur base des données totalement consolidées au dernier jour de la semaine écoulée (dimanche). Le nombre total de lits USI accrédités en Novembre 2020 était de 1992 lit pour la Belgique. Ceci comprend à la fois les lits USI mis à disposition des patients COVID-19 et les lits USI disponibles pour les autres patients.

## 5.2. NOMBRE DE PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES (PCR ET ANTIGÈNE) ENTRE LE 20 FVRIER 2023 ET LE 29 MARS 2023, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Cas confirmés	Nombre de nouveaux cas par semaine et période de 7 jours pour les cinq dernières semaines
20/02/23	2 336	
21/02/23	1 742	
22/02/23	1 627	9 778 cas au cours de cette période de 7 jours
23/02/23	1 567	Soit 1 396,9 cas en moyenne par jour
24/02/23	1 462	Soit une incidence sur une semaine de 84,4/100 000 habitants
25/02/23	626	
26/02/23	418	
27/02/23	2 625	
28/02/23	1 869	
01/03/23	1 758	10 903 cas au cours de cette période de 7 jours
02/03/23	1 792	Soit 1 557,6 cas en moyenne par jour
03/03/23	1 687	Soit une incidence sur une semaine de 94,1/100 000 habitants
04/03/23	669	
05/03/23	503	
06/03/23	3 060	
07/03/23	2 285	
08/03/23	2 041	12 471 cas au cours de cette période de 7 jours
09/03/23	2 040	Soit 1 781,6 cas en moyenne par jour
10/03/23	1 884	Soit une incidence sur une semaine de 107,7/100 000 habitants
11/03/23	693	
12/03/23	468	
13/03/23	2 972	
14/03/23	2 181	
15/03/23	1 889	11 478 cas au cours de cette période de 7 jours
16/03/23	1 800	Soit 1 639,7 cas en moyenne par jour
17/03/23	1 566	Soit une incidence sur une semaine de 99,1/100 000 habitants
18/03/23	675	
19/03/23	395	
20/03/23	2 441	Soit -16,5% de diminution entre les deux périodes
21/03/23	1 768	Soit une incidence sur une période 14 jours de 181,9 nouveaux cas/100 000 habitants
22/03/23	1 554	9 589 cas au cours de cette période de 7 jours
23/03/23	1 571	Soit 1 369,9 cas en moyenne par jour
24/03/23	1 382	Soit une incidence sur une semaine de 82,8/100 000 habitants
25/03/23	515	
26/03/23	358	
27/03/23	1 659	
28/03/23	880	Les données rapportées pour les derniers jours nécessitent invariablement une consolidation progressive, expliqué entre autres par le délai entre le prélèvement et le rapportage.
29/03/23	9	

Note: Ces données journalières peuvent également être consultées sur la plateforme interactive [epistat](https://www.epistat.be/). Elles sont mises à jour quotidiennement (7/7).

### 5.3. NOMBRE DE TESTS RÉALISÉS ENTRE LE 20 FVRIER 2023 ET LE 29 MARS 2023, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de tests	
20/02/23	7 314	
21/02/23	8 149	
22/02/23	6 937	
23/02/23	6 913	41 987 tests au cours de la semaine, soit 5 998/jour
24/02/23	6 296	
25/02/23	3 860	
26/02/23	2 518	
27/02/23	8 026	
28/02/23	8 050	
01/03/23	7 158	
02/03/23	6 795	43 443 tests au cours de la semaine, soit 6 206/jour
03/03/23	6 812	
04/03/23	3 942	
05/03/23	2 660	
06/03/23	8 378	
07/03/23	8 740	
08/03/23	7 556	
09/03/23	7 556	46 081 tests au cours de la semaine, soit 6 583/jour
10/03/23	7 301	
11/03/23	3 912	
12/03/23	2 638	
13/03/23	8 037	
14/03/23	8 813	
15/03/23	7 070	
16/03/23	6 984	43 447 tests au cours de la semaine, soit 6 207/jour
17/03/23	6 571	
18/03/23	3 611	
19/03/23	2 361	
20/03/23	7 397	
21/03/23	7 699	
22/03/23	6 500	
23/03/23	6 273	38 863 tests au cours de la semaine, soit 5 552/jour
24/03/23	5 753	
25/03/23	3 243	
26/03/23	1 998	
27/03/23	5 903	Les données des derniers jours ne sont pas encore complètes. Il faut quelques jours pour que tous les tests soient signalés à Sciensano.
28/03/23	6 010	
29/03/23	104	

## 5.4. NOMBRE DE PERSONNES HOSPITALISÉES ENTRE LE 23 FVRIER 2023 ET LE 29 MARS 2023, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Nombre de nouvelles admissions pour COVID-19 /jour*		Nombre de nouvelles admissions avec COVID-19 /jour**	Nombre sorties /jour	Nombre patients hospitalisés	Nombre patients COVID confirmés en USI
23/02/23	138		81	187	1 642	68
24/02/23	124		108	216	1 613	68
25/02/23	150	908 nouvelles hospitalisations Soit 129,7/jour en moyenne	95	219	1 612	66
26/02/23	84		52	85	1 653	72
27/02/23	90		83	90	1 724	75
28/02/23	150		120	243	1 729	82
01/03/23	172		116	253	1 758	77
02/03/23	135		109	226	1 715	78
03/03/23	133		104	208	1 727	80
04/03/23	147	1065 nouvelles hospitalisations Soit 152,1/jour en moyenne	112	241	1 711	88
05/03/23	105		86	76	1 813	96
06/03/23	147		98	100	1 949	99
07/03/23	202		151	287	1 981	96
08/03/23	196		177	247	2 100	100
09/03/23	144		150	254	2 117	108
10/03/23	170		152	288	2 131	117
11/03/23	202	1175 nouvelles hospitalisations Soit 167,9/jour en moyenne	122	261	2 178	121
12/03/23	119		78	99	2 232	120
13/03/23	136		131	159	2 346	127
14/03/23	222		153	347	2 347	130
15/03/23	182		164	336	2 329	132
16/03/23	176		128	277	2 328	117
17/03/23	152		122	309	2 279	122
18/03/23	175	1055 nouvelles hospitalisations Soit 150,7/jour en moyenne	107	301	2 232	121
19/03/23	119		83	104	2 320	129
20/03/23	116		106	141	2 347	132
21/03/23	166		146	364	2 237	125
22/03/23	151		148	338	2 146	115
23/03/23	175		112	300	2 106	109
24/03/23	153		122	314	2 059	111
25/03/23	135	890 nouvelles hospitalisations Soit 127,1/jour en moyenne	97	336	1 923	103
26/03/23	99		57	112	1 962	107
27/03/23	109		88	141	2 042	112
28/03/23	123		127	314	1 958	110
29/03/23	96		108	215	1 915	111

\* Hospitalisations en raison de COVID-19.

\*\* Hospitalisations pour une autre raison mais test COVID-19 positif dans le cadre d'un screening.

## 5.5. NOMBRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES ENTRE LE 20 FVRIER 2023 ET LE 29 MARS 2023, PRÉSENTÉ PAR JOUR ET MOYENNE PAR SEMAINE

Date	Décès total	
20/02/23	12	
21/02/23	6	
22/02/23	6	
23/02/23	12	60 décès au cours de la semaine, soit 8,6/jour
24/02/23	7	
25/02/23	7	
26/02/23	10	
27/02/23	7	
28/02/23	10	
01/03/23	12	
02/03/23	5	55 décès au cours de la semaine, soit 7,9/jour
03/03/23	6	
04/03/23	5	
05/03/23	10	
06/03/23	7	
07/03/23	3	
08/03/23	10	
09/03/23	14	61 décès au cours de la semaine, soit 8,7/jour
10/03/23	8	
11/03/23	6	
12/03/23	13	
13/03/23	13	
14/03/23	9	
15/03/23	7	
16/03/23	14	77 décès au cours de la semaine, soit 11,0/jour
17/03/23	15	
18/03/23	14	
19/03/23	5	
20/03/23	11	
21/03/23	14	
22/03/23	13	
23/03/23	12	85 décès au cours de la semaine, soit 12,1/jour
24/03/23	13	
25/03/23	11	
26/03/23	11	
27/03/23	6	
28/03/23	9	
29/03/23	0	

## 5.6. NOMBRE ET POURCENTAGE DE PERSONNES NON VACCINÉES POUR COVID-19, PAR RÉGION ET TRANCHE D'ÂGE

Le tableau ci-dessous présente le nombre et le pourcentage de personnes non vaccinées par région et par groupe d'âge, pour la période du 13 mars au 26 mars 2023.

Groupe d'âge		Belgique	Bruxelles	Flandre	Wallonie
<b>0-11</b>	% non vaccinés	83,7%	95,3%	75,7%	93,2%
	Nombre non vaccinés	1 268 860	178 413	642 648	447 799
<b>12-17</b>	% non vaccinés	23,8%	53,8%	13,5%	31,3%
	Nombre non vaccinés	190 641	46 461	60 950	83 230
<b>18-64</b>	% non vaccinés	12,8%	26,3%	7,8%	16,9%
	Nombre non vaccinés	892 303	207 651	309 976	374 647
<b>65-84</b>	% non vaccinés	4,9%	12,6%	2,5%	7,8%
	Nombre non vaccinés	93 882	16 925	29 210	47 706
<b>85+</b>	% non vaccinés	4,3%	10,3%	1,9%	8,0%
	Nombre non vaccinés	14 646	2 640	4 181	7 812

Les dénominateurs utilisés pour ces calculs sont les chiffres de la population belge au 01/01/2022 publiés par STATBEL. Une correction a été appliquée pour les personnes vaccinées et également décédées avant cette date afin de calculer la couverture vaccinale dans les différents groupes. La méthode utilisée est décrite dans la question 10.4 des [questions fréquemment posées](#)